

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

Ограждение слева

Местоположение			Рабочий участок (с учетом особенностей расположения), м	Начальный участок, м	Концевой участок, м	Уровень удерживающей способности	Шаг стоек, м	Марка секции балки	Марка стойки
Проектный км	от ПК+	до ПК+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Основная траса

1	1+56,4	1+68,4	-	-	12	У2	2	-	-
1	1+68,4	2+30,9	62,5	-	-	У2	2	-	-
1	2+30,9	5+45,9	315	-	-	У3	2	-	-
1	6+36,64	10+4,64	368	-	-	У3	2	-	-
2	10+4,64	10+55,64	51	-	-	У3	2	-	-
2	11+1,5	11+56	54,5	-	-	У2	2	-	-
2	11+56	11+74	-	18	-	У2	2	-	-

						32(390)2016-АД-12			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
ГИП		Токарев				Ведомость установки барьерного ограждения	Стадия	Лист	Листов
							ПД	1	1
Составил		Кравчищин					ООО «Институт Дорпроект»		
Проверил		Ширяев							

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

Съезд №2

1	0+4,8	2+0,3	195,5	-	-	У2	2	-	-
1	2+0,3	2+18,3	-	18	-	У2	2	-	-

Съезд №3

1	0+4,8	1+57,8	153	-	-	У2	2	-	-
1	1+57,8	1+69,8	-	-	12	У2	2	-	-

Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

32(390)2016-АД-12

Лист

2

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

Ограждение справа

Местоположение			Рабочий участок (с учетом особенностей расположения), м	Начальный участок, м	Концевой участок, м	Уровень удерживающей способности	Шаг стоек, м	Тип балки	Тип стойки
Проектный км	от ПК+	до ПК+							
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Основная траса

1	1+50	1+68	-	18	-	У2	2	-	-
1	1+68	2+31,5	63,5	-	-	У2	2	-	-
1	2+31,5	5+59	327,5	-	-	У3	2	-	-
1	6+46,97	10+2,97	356	-	-	У3	2	-	-
2	10+2,97	10+53,47	50,5	-	-	У3	2	-	-
2	11+1,5	11+56	54,5	-	-	У2	2	-	-
2	11+56	11+68	-	-	12	У2	2	-	-

Съезд №2

1	0+4,8	2+16,3	212,5	-	-	У2	2	-	-
1	2+16,3	2+28,3	-	-	12	У2	2	-	-

Съезд №3

1	0+4,8	1+48,3	143,5	-	-	У2	2	-	-
1	1+48,3	1+66,3	-	18	-	У2	2	-	-

Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

32(390)2016-АД-12

Лист

3